

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดจิก หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 136,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 64.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร อ้างอิงแบบมาตรฐาน ท 1-01 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นาคำ เลขที่ 14/2559 สถานที่ก่อสร้าง เส้นหน้าบ้านนายเดช กุลนาม บ้านนางพิสมัย กวานปิดชา

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 139,745.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดจิก หมู่ที่ 9

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางปริญญา บาลนามคม	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาคำ	ประธานกรรมการ
6.2 ส.อ.บุญรัตน์ เขาวนวิรุณ	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
6.3 นายพิทักษ์สันต์ ปุ้ยไชยสอน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 บ้านกุดจิก ตำบลนาคำ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบเลขที่ : อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	98,932.63	1.3822	136,744.68	เงื่อนไข
2	ประเภทงานอาคาร				เงินล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			139,744.68	
	ปรับราคาเป็นเงิน(ใช้เป็นราคากลาง)			139,745.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 258.00 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย 541.6 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต. นาคำ ที่ 288 /2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางปริญญา บาลนาม)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต. นาคำ

(ลงชื่อ) ส.อ.



กรรมการ

(บุญรัตน์ เขาวนวิรุฬ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายพิทักษ์ ปุ้ยไชยสอน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกุดจิก หมู่ 9 ตำบลนาคำ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ : อ้างอิงแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1- 01

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ให้ค่าทางเลือกรัง กว้างข้างละ 0.25 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผิวจราจร คลาส.หนา 0.15 ม. - คอนกรีต ค.2 - ค่าผสมคอนกรีต - ค่าขนส่งคอนกรีตถึงหน้างาน คัดที่ 10 กม. - ค่าปูลูกคอนกรีต - ทรายรองพื้น	38.70 38.70 38.70 258.00 12.90	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม.	1,507.00 370.00	58,320.90 - - - 4,773.00	178.00 132.50 11.88 99.00	- 6,888.60 5,127.75 3,065.04 1,277.10	58,320.90 6,888.60 5,127.75 3,065.04 6,050.10	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กตะแกรงไวร์เมช Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม. - RB Ø 15 มม. - RB Ø 19 มม. - DB Ø 16 มม.	258.00 2.58 0.26 6.45	ตร.ม. เส้น เส้น เส้น	31.00 257.00 389.00 294.00	7,998.00 663.06 101.14 1,896.30	5.00 47.00 75.00 53.00	1,290.00 121.26 19.50 341.85	9,288.00 784.32 120.64 2,238.15	
3	งานไม้แบบ - งานไม้แบบ 1" (คิด 80%) - ค่าแบบข้างคึดตามความยาว 2 ข้าง	2.35 64.50	ลบ.ฟ. เมตร	458.00 	1,076.30 -	20.60	- 1,328.70	1,076.30 1,328.70	
4	วัสดุอื่นๆ - แอสฟัลท์ - ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต - ดินอุดร่องท่อทาง	18.06 90.30 6.45	ลิตร เมตร ลบ.ม.	20.00 60.00	361.20 - 387.00	13.43 16.00 10.00	- 1,212.73 103.20	361.20 1,212.73 490.20	
5	งานอื่นๆตามรูปแบบและรายการที่กำหนด	258.00	ตร.ม.		-		2,580.00	2,580.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					75,576.90		23,355.73	98,932.63	